

Obra
Fórum de Apucarana - NÃO DESONERADO (23-04-2025)

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Paraná
SBC - 04/2025 - Paraná
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.
VARIADO

Encargos Sociais
Não Desonerado

Desconto

0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra																										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			BDI	BDI Aplicáve	Valor Unit com BDI			Custo Total com BDI			Valor Unit com BDI + Desc.			Custo Total com BDI + Desc.		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total			M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			Administração Direta									56.995,10							R\$ 68.670,06						R\$ 68.670,06	
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	130	145,94	143,65	2,29	145,94	18.674,50	297,70	18.972,20	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 173,08	R\$ 2,76	R\$ 175,84	R\$ 22.500,40	R\$ 358,80	R\$ 22.859,20	R\$ 173,08	R\$ 2,76	R\$ 175,84	R\$ 22.500,40	R\$ 358,80	R\$ 22.859,20
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	520	69,72	66,85	2,87	69,72	34.762,00	1.492,40	36.254,40	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 80,54	R\$ 3,46	R\$ 84,00	R\$ 41.880,80	R\$ 1.799,20	R\$ 43.680,00	R\$ 80,54	R\$ 3,46	R\$ 84,00	R\$ 41.880,80	R\$ 1.799,20	R\$ 43.680,00
1.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,75	471,60	38,24	433,36	471,60	143,40	1.625,10	1.768,50	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 46,07	R\$ 522,16	R\$ 568,23	R\$ 172,76	R\$ 1.958,10	R\$ 2.130,86	R\$ 46,07	R\$ 522,16	R\$ 568,23	R\$ 172,76	R\$ 1.958,10	R\$ 2.130,86
2			Demolição									251.604,84							R\$ 303.097,70						R\$ 303.097,70	
2.1			Interno									192.226,44							R\$ 231.572,80						R\$ 231.572,80	
2.1.1			Revestimentos Horizontais									128.362,48							R\$ 154.631,04						R\$ 154.631,04	
2.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3825,51	30,67	21,41	9,26	30,67	81.904,16	35.424,23	117.328,39	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 25,79	R\$ 11,16	R\$ 36,95	R\$ 98.659,90	R\$ 42.692,69	R\$ 141.352,59	R\$ 25,79	R\$ 11,16	R\$ 36,95	R\$ 98.659,90	R\$ 42.692,69	R\$ 141.352,59
2.1.1.2	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2216,62	3,50	2,45	1,05	3,50	5.430,71	2.327,46	7.758,17	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 2,95	R\$ 1,26	R\$ 4,21	R\$ 6.539,02	R\$ 2.792,95	R\$ 9.331,97	R\$ 2,95	R\$ 1,26	R\$ 4,21	R\$ 6.539,02	R\$ 2.792,95	R\$ 9.331,97
2.1.1.3	022237	SBC	RETIRADA GRANITO EM PISO	m²	41,6	29,10	20,07	9,03	29,10	834,91	375,65	1.210,56	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 24,18	R\$ 10,88	R\$ 35,06	R\$ 1.005,88	R\$ 452,61	R\$ 1.458,49	R\$ 24,18	R\$ 10,88	R\$ 35,06	R\$ 1.005,88	R\$ 452,61	R\$ 1.458,49
2.1.1.4	022191	SBC	RETIRADA DE RODAPES EM ARDOSIA	M	24,6	24,38	17,08	7,30	24,38	420,16	179,58	599,74	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 20,57	R\$ 8,80	R\$ 29,37	R\$ 506,02	R\$ 216,48	R\$ 722,50	R\$ 20,57	R\$ 8,80	R\$ 29,37	R\$ 506,02	R\$ 216,48	R\$ 722,50
2.1.1.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	374,84	3,91	2,72	1,19	3,91	1.019,56	446,06	1.465,62	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 3,27	R\$ 1,44	R\$ 4,71	R\$ 1.225,72	R\$ 539,77	R\$ 1.765,49	R\$ 3,27	R\$ 1,44	R\$ 4,71	R\$ 1.225,72	R\$ 539,77	R\$ 1.765,49
2.1.2			Revestimentos Verticais									45.877,22							R\$ 55.270,90						R\$ 55.270,90	
2.1.2.1	12631	ORSE	Retirada de divisória tipo naval	m²	759,33	43,71	32,84	10,87	43,71	24.936,39	8.253,92	33.190,31	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 39,56	R\$ 13,10	R\$ 52,66	R\$ 30.039,09	R\$ 9.947,22	R\$ 39.986,31	R\$ 39,56	R\$ 13,10	R\$ 52,66	R\$ 30.039,09	R\$ 9.947,22	R\$ 39.986,31
2.1.2.2	022711	SBC	RETIRADA DE PORTAS	UN	32	130,63	92,59	38,04	130,63	2.962,88	1.217,28	4.180,16	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 111,56	R\$ 45,83	R\$ 157,39	R\$ 3.569,92	R\$ 1.466,56	R\$ 5.036,48	R\$ 111,56	R\$ 45,83	R\$ 157,39	R\$ 3.569,92	R\$ 1.466,56	R\$ 5.036,48
2.1.2.3	elétrica	Próprio	REMOÇÃO DE ELETROCALHA	M	18,6	27,26	19,81	7,45	27,26	368,46	138,57	507,03	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 23,86	R\$ 8,98	R\$ 32,84	R\$ 443,79	R\$ 167,03	R\$ 610,82	R\$ 23,86	R\$ 8,98	R\$ 32,84	R\$ 443,79	R\$ 167,03	R\$ 610,82
2.1.2.4	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	696,84	11,48	7,80	3,68	11,48	5.435,35	2.564,37	7.999,72	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 9,39	R\$ 4,44	R\$ 13,83	R\$ 6.543,32	R\$ 3.093,97	R\$ 9.637,29	R\$ 9,39	R\$ 4,44	R\$ 13,83	R\$ 6.543,32	R\$ 3.093,97	R\$ 9.637,29
2.1.3			Esquadrias									17.386,51							R\$ 20.947,72						R\$ 20.947,72	
2.1.3.1	022509	SBC	RETIRADA JANELAS	m²	152,86	65,85	45,78	20,07	65,85	6.997,93	3.067,90	10.065,83	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 55,16	R\$ 24,18	R\$ 79,34	R\$ 8.431,75	R\$ 3.696,16	R\$ 12.127,91	R\$ 55,16	R\$ 24,18	R\$ 79,34	R\$ 8.431,75	R\$ 3.696,16	R\$ 12.127,91
2.1.3.2	29	ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	411,4	17,04	9,76	7,28	17,04	4.015,26	2.994,99	7.010,25	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 11,75	R\$ 8,78	R\$ 20,53	R\$ 4.833,95	R\$ 3.612,09	R\$ 8.446,04	R\$ 11,75	R\$ 8,78	R\$ 20,53	R\$ 4.833,95	R\$ 3.612,09	R\$ 8.446,04
2.1.3.3	022749	SBC	RETIRADA CORRIMAO METALICO	M	41,95	7,40	5,03	2,37	7,40	211,00	99,43	310,43	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 6,06	R\$ 2,85	R\$ 8,91	R\$ 254,21	R\$ 119,56	R\$ 373,77	R\$ 6,06	R\$ 2,85	R\$ 8,91	R\$ 254,21	R\$ 119,56	R\$ 373,77
2.1.4			Banheiros para acessibilidade									600,23							R\$ 723,14						R\$ 723,14	
2.1.4.1	3254	ORSE	Remoção de válvula de descarga	un	2	188,14	136,46	51,68	188,14	272,92	103,36	376,28	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 164,42	R\$ 62,26	R\$ 226,68	R\$ 328,84	R\$ 124,52	R\$ 453,36	R\$ 164,42	R\$ 62,26	R\$ 226,68	R\$ 328,84	R\$ 124,52	R\$ 453,36
2.1.4.2	022736	SBC	RETIRADA CUIDADOSA LOUCA SANITARIA	UN	4	28,39	20,17	8,22	28,39	80,68	32,88	113,56	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 24,30	R\$ 9,90	R\$ 34,20	R\$ 97,20	R\$ 39,60	R\$ 136,80	R\$ 24,30	R\$ 9,90	R\$ 34,20	R\$ 97,20	R\$ 39,60	R\$ 136,80
2.1.4.3	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	12,38	8,72	3,66	12,38	34,88	14,64	49,52	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 10,50	R\$ 4,41	R\$ 14,91	R\$ 42,00	R\$ 17,64	R\$ 59,64	R\$ 10,50	R\$ 4,41	R\$ 14,91	R\$ 42,00	R\$ 17,64	R\$ 59,64
2.1.4.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,8	76,09	52,64	23,45	76,09	42,11	18,76	60,87	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 63,42	R\$ 28,26	R\$ 91,68	R\$ 50,73	R\$ 22,61	R\$ 73,34	R\$ 63,42	R\$ 28,26	R\$ 91,68	R\$ 50,73	R\$ 22,61	R\$ 73,34
2.2			Externo									59.378,40							R\$ 71.524,90						R\$ 71.524,90	
2.2.1			Térreo - Externo									226,69							R\$ 273,13						R\$ 273,13	
2.2.1.1	022098	SBC	DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO	m³	0,92	246,41	202,18	44,23	246,41	186,00	40,69	226,69	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 243,60	R\$ 53,29	R\$ 296,89	R\$ 224,11	R\$ 49,02	R\$ 273,13	R\$ 243,60	R\$ 53,29	R\$ 296,89	R\$ 224,11	R\$ 49,02	R\$ 273,13
2.2.2			Fachadas									45.466,83							R\$ 54.766,37						R\$ 54.766,37	
2.2.2.1	29	ORSE	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	293,29	17,04	9,76	7,28	17,04	2.862,51	2.135,15	4.997,66	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 11,75	R\$ 8,78	R\$ 20,53	R\$ 3.446,15	R\$ 2.575,09	R\$ 6.021,24	R\$ 11,75	R\$ 8,78	R\$ 20,53	R\$ 3.446,15	R\$ 2.575,09	R\$ 6.021,24
2.2.2.2	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	189,38	11,48	7,80	3,68	11,48	1.477,16	696,92	2.174,08	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 9,39	R\$ 4,44	R\$ 13,83	R\$ 1.778,27	R\$ 840,85	R\$ 2.619,12	R\$ 9,39	R\$ 4,44	R\$ 13,83	R\$ 1.778,27	R\$ 840,85	R\$ 2.619,12
2.2.2.3	4513	ORSE	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	1591,65	24,06	16,46	7,60	24,06	26.198,55	12.096,54	38.295,09	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 19,83	R\$ 9,15	R\$ 28,98	R\$ 31.562,41	R\$ 14.563,60	R\$						

3.1.1.4	98685	SINAPI	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	65,5	88,55	12,24	76,31	88,55	801,72	4.998,30	5.800,02	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 14,74	R\$ 91,95	R\$ 106,69	R\$ 965,47	R\$ 6.022,72	R\$ 6.988,19	R\$ 14,74	R\$ 91,95	R\$ 106,69	R\$ 965,47	R\$ 6.022,72	R\$ 6.988,19
3.1.1.5	170301	SBC	APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	44,51	9,96	6,77	3,19	9,96	301,33	141,98	443,31	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 8,15	R\$ 3,85	R\$ 12,00	R\$ 362,75	R\$ 171,37	R\$ 534,12	R\$ 8,15	R\$ 3,85	R\$ 12,00	R\$ 362,75	R\$ 171,37	R\$ 534,12
3.1.1.6	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	374,84	56,05	29,33	26,72	56,05	10.994,05	10.015,73	21.009,78	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 35,33	R\$ 32,20	R\$ 67,53	R\$ 13.243,09	R\$ 12.069,85	R\$ 25.312,94	R\$ 35,33	R\$ 32,20	R\$ 67,53	R\$ 13.243,09	R\$ 12.069,85	R\$ 25.312,94
3.1.1.7	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	374,84	5,92	3,14	2,78	5,92	1.176,99	1.042,06	2.219,05	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 3,78	R\$ 3,35	R\$ 7,13	R\$ 1.416,89	R\$ 1.255,71	R\$ 2.672,60	R\$ 3,78	R\$ 3,35	R\$ 7,13	R\$ 1.416,89	R\$ 1.255,71	R\$ 2.672,60
3.1.1.8	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3813,93	15,23	7,70	7,53	15,23	29.367,26	28.718,89	58.086,15	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 9,27	R\$ 9,08	R\$ 18,35	R\$ 35.355,13	R\$ 34.630,48	R\$ 69.985,61	R\$ 9,27	R\$ 9,08	R\$ 18,35	R\$ 35.355,13	R\$ 34.630,48	R\$ 69.985,61
3.1.2			Revestimentos Verticais									444.620,02							R\$ 535.663,62						R\$ 535.663,62	
3.1.2.1	104718	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	996,48	132,18	23,01	109,17	132,18	22.929,00	108.785,72	131.714,72	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 27,72	R\$ 131,54	R\$ 159,26	R\$ 27.622,42	R\$ 131.076,98	R\$ 158.699,40	R\$ 27,72	R\$ 131,54	R\$ 159,26	R\$ 27.622,42	R\$ 131.076,98	R\$ 158.699,40
3.1.2.2	APUCARAN	Próprio	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL	m²	799,65	32,74	1,97	30,77	32,74	1.575,31	24.605,23	26.180,54	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 2,37	R\$ 37,07	R\$ 39,44	R\$ 1.895,17	R\$ 29.643,02	R\$ 31.538,19	R\$ 2,37	R\$ 37,07	R\$ 39,44	R\$ 1.895,17	R\$ 29.643,02	R\$ 31.538,19
3.1.2.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	679,39	23,62	12,24	11,38	23,62	8.315,73	7.731,46	16.047,19	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 14,74	R\$ 13,71	R\$ 28,45	R\$ 10.014,20	R\$ 9.314,44	R\$ 19.328,64	R\$ 14,74	R\$ 13,71	R\$ 28,45	R\$ 10.014,20	R\$ 9.314,44	R\$ 19.328,64
3.1.2.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1599,3	4,66	2,25	2,41	4,66	3.598,42	3.854,31	7.452,73	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 2,71	R\$ 2,90	R\$ 5,61	R\$ 4.334,10	R\$ 4.637,97	R\$ 8.972,07	R\$ 2,71	R\$ 2,90	R\$ 5,61	R\$ 4.334,10	R\$ 4.637,97	R\$ 8.972,07
3.1.2.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	21646,78	12,16	5,53	6,63	12,16	119.706,69	143.518,15	263.224,84	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 6,66	R\$ 7,99	R\$ 14,65	R\$ 144.167,55	R\$ 172.957,77	R\$ 317.125,32	R\$ 6,66	R\$ 7,99	R\$ 14,65	R\$ 144.167,55	R\$ 172.957,77	R\$ 317.125,32
3.1.3			Esquadrias									161.956,80							R\$ 195.137,09						R\$ 195.137,09	
3.1.3.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25	1.306,89	286,44	1.020,45	1.306,89	7.161,00	25.511,25	32.672,25	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 345,13	R\$ 1.229,54	R\$ 1.574,67	R\$ 8.628,25	R\$ 30.738,50	R\$ 39.366,75	R\$ 345,13	R\$ 1.229,54	R\$ 1.574,67	R\$ 8.628,25	R\$ 30.738,50	R\$ 39.366,75
3.1.3.2	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	558,04	31,02	15,66	15,36	31,02	8.738,90	8.571,50	17.310,40	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 18,86	R\$ 18,51	R\$ 37,37	R\$ 10.524,63	R\$ 10.329,32	R\$ 20.853,95	R\$ 18,86	R\$ 18,51	R\$ 37,37	R\$ 10.524,63	R\$ 10.329,32	R\$ 20.853,95
3.1.3.3	9635	ORSE	Esquadria de alumínio tubular	m²	152,86	398,81	57,14	341,67	398,81	8.734,42	52.227,67	60.962,09	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 68,84	R\$ 411,68	R\$ 480,52	R\$ 10.522,88	R\$ 62.929,40	R\$ 73.452,28	R\$ 68,84	R\$ 411,68	R\$ 480,52	R\$ 10.522,88	R\$ 62.929,40	R\$ 73.452,28
3.1.3.4	102164	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	113,24	304,16	29,35	274,81	304,16	3.323,59	31.119,48	34.443,07	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 35,36	R\$ 331,12	R\$ 366,48	R\$ 4.004,16	R\$ 37.496,03	R\$ 41.500,19	R\$ 35,36	R\$ 331,12	R\$ 366,48	R\$ 4.004,16	R\$ 37.496,03	R\$ 41.500,19
3.1.3.5	5070	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1	m²	79,26	33,63	11,15	22,48	33,63	883,74	1.781,77	2.665,51	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 13,43	R\$ 27,09	R\$ 40,52	R\$ 1.064,46	R\$ 2.147,15	R\$ 3.211,61	R\$ 13,43	R\$ 27,09	R\$ 40,52	R\$ 1.064,46	R\$ 2.147,15	R\$ 3.211,61
3.1.3.6	8759	ORSE	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	41,95	331,43	47,15	284,28	331,43	1.977,94	11.925,54	13.903,48	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 56,81	R\$ 342,53	R\$ 399,34	R\$ 2.383,17	R\$ 14.369,14	R\$ 16.752,31	R\$ 56,81	R\$ 342,53	R\$ 399,34	R\$ 2.383,17	R\$ 14.369,14	R\$ 16.752,31
3.1.4			Banheiros para acessibilidade									16.262,14							R\$ 19.593,73						R\$ 19.593,73	
3.1.4.1	120033	SBC	AZULEJO 30x60cm BOLD ANTARTIDA PORTOBELLO	m²	43,58	123,81	36,50	87,31	123,81	1.590,67	3.804,96	5.395,63	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 43,97	R\$ 105,20	R\$ 149,17	R\$ 1.916,21	R\$ 4.584,61	R\$ 6.500,82	R\$ 43,97	R\$ 105,20	R\$ 149,17	R\$ 1.916,21	R\$ 4.584,61	R\$ 6.500,82
3.1.4.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.401,50	291,62	1.109,88	1.401,50	583,24	2.219,76	2.803,00	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 351,37	R\$ 1.337,29	R\$ 1.688,66	R\$ 702,74	R\$ 2.674,58	R\$ 3.377,32	R\$ 351,37	R\$ 1.337,29	R\$ 1.688,66	R\$ 702,74	R\$ 2.674,58	R\$ 3.377,32
3.1.4.3	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	9,45	31,02	15,66	15,36	31,02	147,98	145,15	293,13	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 18,86	R\$ 18,51	R\$ 37,37	R\$ 178,22	R\$ 174,92	R\$ 353,14	R\$ 18,86	R\$ 18,51	R\$ 37,37	R\$ 178,22	R\$ 174,92	R\$ 353,14
3.1.4.4	202332	SBC	PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm	UN	4	234,09	18,04	216,05	234,09	72,16	864,20	936,36	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 21,73	R\$ 260,32	R\$ 282,05	R\$ 86,92	R\$ 1.041,28	R\$ 1.128,20	R\$ 21,73	R\$ 260,32	R\$ 282,05	R\$ 86,92	R\$ 1.041,28	R\$ 1.128,20
3.1.4.5	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	896,55	42,64	853,91	896,55	85,28	1.707,82	1.793,10	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 51,37	R\$ 1.028,88	R\$ 1.080,25	R\$ 102,74	R\$ 2.057,76	R\$ 2.160,50	R\$ 51,37	R\$ 1.028,88	R\$ 1.080,25	R\$ 102,74	R\$ 2.057,76	R\$ 2.160,50
3.1.4.6	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	236,66	31,95	204,71	236,66	127,80	818,84	946,64	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 38,49	R\$ 246,66	R\$ 285,15	R\$ 153,96	R\$ 986,64	R\$ 1.140,60	R\$ 38,49	R\$ 246,66	R\$ 285,15	R\$ 153,96	R\$ 986,64	R\$ 1.140,60
3.1.4.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	255,76	31,95	223,81	255,76	63,90	447,62	511,52	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 38,49	R\$ 269,67	R\$ 308,16	R\$ 76,98	R\$ 539,34	R\$ 616,32	R\$ 38,49	R\$ 269,67	R\$ 308,16	R\$ 76,98	R\$ 539,34	R\$ 616,32
3.1.4.8	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	236,66	31,95	204,71	236,66	63,90	409,42	473,32	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 38,49	R\$ 246,66	R\$ 285,15	R\$ 76,98	R\$ 493,32	R\$ 570,30	R\$ 38,49	R\$ 246,66	R\$ 285,15	R\$ 76,98	R\$ 493,32	R\$ 570,30
3.1.4.9	9703	ORSE	Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente	un	2	706,51	4,95	701,56	706,51	9,90	1.403,12	1.413,02	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 5,96	R\$ 845,31	R\$ 851,27	R\$ 11,92	R\$ 1.690,62	R\$ 1.702,54	R\$ 5,96	R\$ 845,31	R\$ 851,27	R\$ 11,92	R\$ 1.690,62	R\$ 1.702,54
3.1.4.10	190058	SBC	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	m²	0,42	524,72	34,69	490,03	524,72	14,56	205,82	220,38	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 41,79	R\$ 590,44	R\$ 632,23	R\$ 17,55	R\$ 247,98	R\$ 265,53	R\$ 41,79	R\$ 590,44	R\$ 632,23	R\$ 17,55	R\$ 247,98	R\$ 265,53
3.1.4.11	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	271,36	29,65	241,71	271,36	59,30	483,42	542,72	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 35,72	R\$ 291,24	R\$ 326,96	R\$ 71,44	R\$ 582,48	R\$ 653,92	R\$ 35,72	R\$ 291,24	R\$ 326,96	R\$ 71,44	R\$ 582,48	R\$ 653,92
3.1.4.12	202125	SBC	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD	UN	2	466,66	36,16	430,50	466,66	72,32	861,00	933,32	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 43,56	R\$ 518,71	R\$ 562,27	R\$ 87,12	R\$ 1.037,42	R\$ 1.124,54	R\$ 43,56	R\$ 518,71	R\$ 562,27	R\$ 87,12	R\$ 1.037,42	R\$ 1.124,54
3.2			Externo									556.435,21							R\$ 664.290,80						R\$ 664.290,80	
3.2.1			Térreo - Externo									12.329,27							R\$ 14.855,42						R\$ 14.855,42	
3.2.1.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	12,9	84,49	18,16	66,33	84,49	234,26	855,66	1.089,92	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 21,88	R\$ 79,92	R\$ 101,80	R\$ 282,25	R\$ 1.030,97	R\$ 1.313,22	R\$ 21,88	R\$ 79,92	R\$ 101,80	R\$ 282,25	R\$ 1.030,97	R\$ 1.313,22
3.2.1.2	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	776,63	127,67	648,96	776,63	127,67	648,96	776,63	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 153,82	R\$ 781,94	R\$ 935,76	R\$ 153,82	R\$ 781,94	R\$ 935,76	R\$ 153,82	R\$ 781,94	R\$ 935,76	R\$ 153,82	R\$ 781,94	R\$ 935,76
3.2.1.3	C.ATA.ESQV_20	Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 100 x 210CM, E= 10MM, COMPLETA COM FERRAGEM (COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA, COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA HIDRÁULICA, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.250,23	39,01	2.211,22	2.250,23	78,02	4.422,44	4.500,46	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 47,00	R\$ 2.664,30	R\$ 2.711,30	R\$ 94,00	R\$ 5.328,60	R\$ 5.422,60	R\$ 47,00	R\$ 2.664,30	R\$ 2.711,30	R\$ 94,00	R\$ 5.328,60	R\$ 5.422,60
3.2.1.4	150306	SBC	VIDRO LISO INCOLOR 10mm COM BAGUETE NEOPRENE	m²	8,5	559,07	58,71	500,36	559,07	499,03	4.253,06	4.752,09	BDI PADRÃO	20,49%	R\$ 70,73	R\$ 602,89	R\$ 673,62	R\$ 601,20	R\$ 5.124,57	R\$ 5.725,77	R\$ 70,73	R\$ 602,89	R\$ 673,62	R\$ 601,20	R\$ 5.124,57	R\$ 5.725,77

3.2.2			Rampa Externa									14.672,68							R\$	17.679,00							R\$	17.679,00										
3.2.2.1	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	5,85	79,98	0,95	79,03	79,98	5,55	462,33	467,88	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	1,14	R\$	95,22	R\$	96,36	R\$	6,66	R\$	557,04	R\$	563,70	R\$	1,14	R\$	95,22	R\$	96,36	R\$	6,66	R\$	557,04	R\$	563,70
3.2.2.2	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	9,7725	132,58	54,51	78,07	132,58	532,69	762,94	1.295,63	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	65,67	R\$	94,07	R\$	159,74	R\$	641,76	R\$	919,29	R\$	1.561,05	R\$	65,67	R\$	94,07	R\$	159,74	R\$	641,76	R\$	919,29	R\$	1.561,05
3.2.2.3	8759	ORSE	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	12,4	331,43	47,15	284,28	331,43	584,66	3.525,07	4.109,73	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	56,81	R\$	342,53	R\$	399,34	R\$	704,44	R\$	4.247,37	R\$	4.951,81	R\$	56,81	R\$	342,53	R\$	399,34	R\$	704,44	R\$	4.247,37	R\$	4.951,81
3.2.2.4	13030	ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2 1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	2	4.399,72	1.116,61	3.283,11	4.399,72	2.233,22	6.566,22	8.799,44	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	1.345,40	R\$	3.955,82	R\$	5.301,22	R\$	2.690,80	R\$	7.911,64	R\$	10.602,44	R\$	1.345,40	R\$	3.955,82	R\$	5.301,22	R\$	2.690,80	R\$	7.911,64	R\$	10.602,44
3.2.3			Fachadas									26.962,55													R\$	32.485,57									R\$	32.485,57		
3.2.3.1	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1591,65	16,94	7,79	9,15	16,94	12.398,95	14.563,60	26.962,55	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	9,38	R\$	11,03	R\$	20,41	R\$	14.929,67	R\$	17.555,90	R\$	32.485,57	R\$	9,38	R\$	11,03	R\$	20,41	R\$	14.929,67	R\$	17.555,90	R\$	32.485,57
3.2.4			Estacionamento									340.113,66													R\$	403.652,69									R\$	403.652,69		
3.2.4.1	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	5,85	79,98	0,95	79,03	79,98	5,55	462,33	467,88	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	1,14	R\$	95,22	R\$	96,36	R\$	6,66	R\$	557,04	R\$	563,70	R\$	1,14	R\$	95,22	R\$	96,36	R\$	6,66	R\$	557,04	R\$	563,70
3.2.4.2	103915	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	m²	1047	154,72	14,58	140,14	154,72	15.265,26	146.726,58	161.991,84	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	17,56	R\$	168,86	R\$	186,42	R\$	18.385,32	R\$	176.796,42	R\$	195.181,74	R\$	17,56	R\$	168,86	R\$	186,42	R\$	18.385,32	R\$	176.796,42	R\$	195.181,74
3.2.4.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	99,54	10,10	0,49	9,61	10,10	48,77	956,58	1.005,35	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	0,59	R\$	11,57	R\$	12,16	R\$	58,72	R\$	1.151,68	R\$	1.210,40	R\$	0,59	R\$	11,57	R\$	12,16	R\$	58,72	R\$	1.151,68	R\$	1.210,40
3.2.4.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	207,2	9,26	0,26	9,00	9,26	53,87	1.864,80	1.918,67	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	0,31	R\$	10,84	R\$	11,15	R\$	64,23	R\$	2.246,05	R\$	2.310,28	R\$	0,31	R\$	10,84	R\$	11,15	R\$	64,23	R\$	2.246,05	R\$	2.310,28
3.2.4.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,48	513,98	80,99	432,99	513,98	38,87	207,84	246,71	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	97,58	R\$	521,71	R\$	619,29	R\$	46,83	R\$	250,42	R\$	297,25	R\$	97,58	R\$	521,71	R\$	619,29	R\$	46,83	R\$	250,42	R\$	297,25
3.2.4.6	071360	SEDOF	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	kg	2146,961	29,52	13,44	16,08	29,52	28.855,15	34.523,13	63.378,28	BDI DIFERENCIADO	10,89%	R\$	14,90	R\$	17,83	R\$	32,73	R\$	31.989,71	R\$	38.280,32	R\$	70.270,03	R\$	14,90	R\$	17,83	R\$	32,73	R\$	31.989,71	R\$	38.280,32	R\$	70.270,03
3.2.4.7	11849	ORSE	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicaçãode 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	m²	130,262	52,51	22,32	30,19	52,51	2.907,44	3.932,61	6.840,05	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	26,89	R\$	36,37	R\$	63,26	R\$	3.502,74	R\$	4.737,63	R\$	8.240,37	R\$	26,89	R\$	36,37	R\$	63,26	R\$	3.502,74	R\$	4.737,63	R\$	8.240,37
3.2.4.8	7808	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfíciesmetálicas - R1	m²	82,69	28,64	14,88	13,76	28,64	1.230,42	1.137,82	2.368,24	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	17,92	R\$	16,58	R\$	34,50	R\$	1.481,80	R\$	1.371,00	R\$	2.852,80	R\$	17,92	R\$	16,58	R\$	34,50	R\$	1.481,80	R\$	1.371,00	R\$	2.852,80
3.2.4.9	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	360	85,40	18,74	66,66	85,40	6.746,40	23.997,60	30.744,00	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	22,57	R\$	80,32	R\$	102,89	R\$	8.125,20	R\$	28.915,20	R\$	37.040,40	R\$	22,57	R\$	80,32	R\$	102,89	R\$	8.125,20	R\$	28.915,20	R\$	37.040,40
3.2.4.10	4653	ORSE	Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNEN ou similar	m²	720	30,95	14,88	16,07	30,95	10.713,60	11.570,40	22.284,00	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	17,92	R\$	19,37	R\$	37,29	R\$	12.902,40	R\$	13.946,40	R\$	26.848,80	R\$	17,92	R\$	19,37	R\$	37,29	R\$	12.902,40	R\$	13.946,40	R\$	26.848,80
3.2.4.11	5056	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos detinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1	m²	720	67,34	22,32	45,02	67,34	16.070,40	32.414,40	48.484,80	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	26,89	R\$	54,24	R\$	81,13	R\$	19.360,80	R\$	39.052,80	R\$	58.413,60	R\$	26,89	R\$	54,24	R\$	81,13	R\$	19.360,80	R\$	39.052,80	R\$	58.413,60
3.2.4.12	00040839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENT O	2	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	204,00	204,00	BDI DIFERENCIADO	10,89%	R\$	-	R\$	113,10	R\$	113,10	R\$	-	R\$	226,20	R\$	226,20	R\$	-	R\$	113,10	R\$	113,10	R\$	-	R\$	226,20	R\$	226,20
3.2.4.13	11072	ORSE	Arruela lisa de 3/8"	un	384	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	46,08	46,08	BDI DIFERENCIADO	10,89%	R\$	-	R\$	0,13	R\$	0,13	R\$	-	R\$	49,92	R\$	49,92	R\$	-	R\$	0,13	R\$	0,13	R\$	-	R\$	49,92	R\$	49,92
3.2.4.14	00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	192	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	38,40	38,40	BDI DIFERENCIADO	10,89%	R\$	-	R\$	0,22	R\$	0,22	R\$	-	R\$	42,24	R\$	42,24	R\$	-	R\$	0,22	R\$	0,22	R\$	-	R\$	42,24	R\$	42,24
3.2.4.15	7872	ORSE	Arruela de pressão 1/2"	un	64	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	64,00	64,00	BDI DIFERENCIADO	10,89%	R\$	-	R\$	1,10	R\$	1,10	R\$	-	R\$	70,40	R\$	70,40	R\$	-	R\$	1,10	R\$	1,10	R\$	-	R\$	70,40	R\$	70,40
3.2.4.16	00004339	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	64	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	31,36	31,36	BDI DIFERENCIADO	10,89%	R\$	-	R\$	0,54	R\$	0,54	R\$	-	R\$	34,56	R\$	34,56	R\$	-	R\$	0,54	R\$	0,54	R\$	-	R\$	34,56	R\$	34,56
3.2.5			Telhado									162.357,05													R\$	195.618,12									R\$	195.618,12		
3.2.5.1	100142	SBC	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40	m²	292,73	297,75	5,64	292,11	297,75	1.650,99	85.509,36	87.160,35	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	6,79	R\$	351,96	R\$	358,75	R\$	1.987,63	R\$	103.029,25	R\$	105.016,88	R\$	6,79	R\$	351,96	R\$	358,75	R\$	1.987,63	R\$	103.029,25	R\$	105.016,88
3.2.5.2	4653	ORSE	Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNEN ou similar	m²	292,73	30,95	14,88	16,07	30,95	4.355,82	4.704,17	9.059,99	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	17,92	R\$	19,37	R\$	37,29	R\$	5.245,72	R\$	5.670,18	R\$	10.915,90	R\$	17,92	R\$	19,37	R\$	37,29	R\$	5.245,72	R\$	5.670,18	R\$	10.915,90
3.2.5.3	5056	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos detinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1	m²	292,73	67,34	22,32	45,02	67,34	6.533,73	13.178,70	19.712,43	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	26,89	R\$	54,24	R\$	81,13	R\$	7.871,50	R\$	15.877,68	R\$	23.749,18	R\$	26,89	R\$	54,24	R\$	81,13	R\$	7.871,50	R\$	15.877,68	R\$	23.749,18
3.2.5.4	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	199,4	232,71	47,91	184,80	232,71	9.553,25	36.849,12	46.402,37	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	57,72	R\$	222,67	R\$	280,39	R\$	11.509,36	R\$	44.400,40	R\$	55.909,76	R\$	57,72	R\$	222,67	R\$	280,39	R\$	11.509,36	R\$	44.400,40	R\$	55.909,76
3.2.5.5	102707	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	0,8	27,39	4,79	22,60	27,39	3,83	18,08	21,91	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	5,77	R\$	27,23	R\$	33,00	R\$	4,61	R\$	21,79	R\$	26,40	R\$	5,77	R\$	27,23	R\$	33,00	R\$	4,61	R\$	21,79	R\$	26,40
3.3			Elétrica									996,68													R\$	1.200,88									R\$	1.200,88		
3.3.1	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	6	152,71	64,76	87,95	152,71	388,56	527,70	916,26	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	78,02	R\$	105,98	R\$	184,00	R\$	468,12	R\$	635,88	R\$	1.104,00	R\$	78,02	R\$	105,98	R\$	184,00	R\$	468,12	R\$	635,88	R\$	1.104,00
3.3.2	11418	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa	un	2	40,21	9,51	30,70	40,21	19,02	61,40	80,42	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	11,45	R\$	36,99	R\$	48,44	R\$	22,90	R\$	73,98	R\$	96,88	R\$	11,45	R\$	36,99	R\$	48,44	R\$	22,90	R\$	73,98	R\$	96,88
4			Descarte e outros									10.717,60													R\$	12.367,17									R\$	12.367,17		
4.1	018506	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 9,0 METROS	UN	6	563,30	193,59	369,71	563,30	1.161,54	2.218,26	3.379,80	BDI PADRÃO	20,49%	R\$	233,25	R\$	445,47	R\$	678,72	R\$																	